工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
Ⅰ.宿舎	1	式		
Ⅱ.囲障	1	式		
Ⅲ.構内舗装	1	式		
Ⅳ.屋外	1	式		
計				

Ⅰ.宿舎

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
防水改修	1	式		
外壁改修	1	式		
内装改修	1	式		
塗装改修	1	式		
環境配慮改修	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

Ⅰ.宿舎

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
環境配慮改修	撤去	1	式		
計					

Ⅰ.宿舎

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

Ⅰ.宿舎　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
墨出し		1	式			
養生・整理・清掃 後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
内部足場		1	式			
災害防止		1	式			
固定された備品、 机ﾛｯｶｰ等移動	厨房	1	式			
計						

Ⅰ.宿舎　防水改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
外部						
屋上 床 伸縮目地撤去	25×105	481	m			
屋上 立上り ｾﾒﾝﾄ中空押出成形 版撤去	厚15 H270 ｱﾙﾐ取付金物共	94.1	m			
屋上 立上り ｾﾒﾝﾄ中空押出成形 版撤去	厚15 H370～550 ｱﾙﾐ取付金物共	69.9	m			
屋上 立上り ｾﾒﾝﾄ中空押出成形 版撤去	厚15 H435 ｱﾙﾐ取付金物共	63.7	m			
屋上 立上り ｾﾒﾝﾄ中空押出成形 版撤去	厚15 H550 ｱﾙﾐ取付金物共	29.3	m			
屋上 立上り 防水押え金物撤去	ｱﾙﾐ	257	m			
屋上 立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去		102	㎡			
屋上 笠木 ｱﾙﾐ笠木撤去	W200×H70 再利用	88.2	m			
屋上 床 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	100φ	2	か所			
屋上 床 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	150φ	2	か所			
屋上 笠木 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	20×10	88.2	m			
屋上 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	15×15	56.6	m			
屋上 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	20×10	28.3	m			
塔屋 床 伸縮目地撤去	25×105	36.2	m			

Ⅰ.宿舎　　防水改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
塔屋 立上り 乾式保護材撤去	厚15 H370 ｱﾙﾐ取付金物共	27.1	m			
塔屋 立上り 防水押え金物撤去	ｱﾙﾐ	27.1	m			
塔屋 立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去		10	㎡			
塔屋 笠木 ｱﾙﾐ笠木撤去	W200×H70 再利用	27.9	m			
塔屋 床 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	75φ	2	か所			
塔屋 笠木 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	20×10	27.9	m			
小計						
計						

Ⅰ.宿舎　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
外部						
屋上 床 伸縮目地部処理	ｱﾙﾐ製 厚0.3 W90 ｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材固定	481	m			
屋上 床 塗膜防水	X-1 POX工法 ｶﾗｰ仕上 高圧水洗､下地調整共	418	㎡			
屋上 立上り 塗膜防水	X-2 L4X工法 ｶﾗｰ仕上 高圧水洗､下地調整共	102	㎡			
屋上 床 改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	100φ 竪引き用 塗膜防水用	2	か所			
屋上 床 改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	150φ 竪引き用 塗膜防水用	2	か所			
屋上 笠木 ｱﾙﾐ笠木再取付	W200×H70	88.2	m			
屋上 笠木 ｱﾙﾐ笠木取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	88.2	m			
屋上 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×15	56.6	m			
屋上 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	28.3	m			
塔屋 床 伸縮目地部処理	ｱﾙﾐ製 厚0.3 W90 ｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材固定	36.2	m			
塔屋 床 塗膜防水	X-1 POX工法 ｶﾗｰ仕上 高圧水洗､下地調整共	31.6	㎡			
塔屋 立上り 塗膜防水	X-2 L4X工法 ｶﾗｰ仕上 高圧水洗､下地調整共	27.1	㎡			
塔屋 床 改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	75φ 竪引き用塗膜防水用	2	か所			
塔屋 笠木 ｱﾙﾐ笠木再取付	W200×H70	27.9	m			

Ⅰ.宿舎　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
塔屋 笠木 ｱﾙﾐ笠木取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	27.9	m			
ﾊﾄ小屋 天端 塗膜防水	X-2 L4X工法 高圧水洗、下地調整共	21.3	㎡			
ﾊﾄ小屋 立下り 塗膜防水	X-2 L4X工法 高圧水洗、下地調整共	7.8	㎡			
ﾊﾄ小屋 側壁 塗膜防水	X-2 L4X工法 高圧水洗、下地調整共	32	㎡			
水切 天端 塗膜防水	X-2 L4X工法 高圧水洗、下地調整共	17.7	㎡			
水切 立下り 塗膜防水	X-2 L4X工法 高圧水洗、下地調整共	8.2	㎡			
庇 天端 鉄筋露出部改修	550×1105 ｹﾚﾝ・錆止め塗料塗り・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ	1	か所			
庇 天端庇 塗膜防水	X-2 L4X工法 ｶﾗｰ仕上 高圧水洗、下地調整共	0.6	㎡			
庇 立下り庇 塗膜防水	X-2 L4X工法 ｶﾗｰ仕上 高圧水洗、下地調整共	0.3	㎡			
基礎 天端基礎 塗膜防水	X-2 L4X工法 ｶﾗｰ仕上 高圧水洗、下地調整共	76	㎡			
基礎 立下り基礎 塗膜防水	X-2 L4X工法 ｶﾗｰ仕上 高圧水洗、下地調整共	43.4	㎡			
基礎 天端基礎 鉄筋露出部改修	700×300 ｹﾚﾝ・錆止め塗料塗布・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ	1	か所			
小計						
計						

Ⅰ.宿舎　外壁改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
外壁 ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面	500	m			
外壁 ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共	15	㎡			
ﾀｲﾙ目地 横 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	10×10	464	m			
ﾀｲﾙ目地 縦 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	10×10	401	m			
建具目地廻り四方 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	25×15	767	m			
建具目地 枠内 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	20×10	224	m			
ﾊﾟﾈﾙ目地 横 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	25×25	351	m			
ﾊﾟﾈﾙ目地 縦 ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	25×25	104	m			
RF庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	厚3.0 W31683×D545 再利用	1	か所			
RF庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	厚3.0 W8928×D545 再利用	1	か所			
RF庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ下地金物 撤去	ｽﾁｰﾙ製 50×50×5 再利用	422	kg			
RF庇 鼻先 金物撤去	ｱﾙﾐ製 200×150×6×9 再利用	49	m			
5FRC庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	厚3.0 W31683×D545 再利用	1	か所			
5FRC庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	厚3.0 W8928×D545 再利用	1	か所			
5FRC庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ下地金物 撤去	ｽﾁｰﾙ製 50×50×5 再利用	422	kg			

Ⅰ.宿舎　外壁改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
5FRC庇 鼻先 金物撤去	ｱﾙﾐ製 200×150×6×9 再利用	41.7	m			
5F外部躯体 平場 水切撤去	ｱﾙﾐ製 W100 再利用	9	m			
4F 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	厚3.0 W31298×D990 再利用	1	か所			
4F 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	厚3.0 W8220×D505 再利用	1	か所			
4F 軒天 水切撤去	ｱﾙﾐ製 W100 再利用	41.3	m			
4F 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ下地金物 撤去	ｽﾁｰﾙ製 50×50×5 再利用	469	kg			
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ外壁 ｺｱ抜	φ125 L210	1	か所			
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ外壁 ｺｱ抜	φ125 L350	2	か所			
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ外壁 ｺｱ抜	φ200 L210	2	か所			
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ外壁 ｺｱ抜	φ200 L350	2	か所			
計						

Ⅰ.宿舎　外壁改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査	仕上塗材改修	154	㎡			
既存塗膜除去	高圧水洗工法 30～50Mpa	154	㎡			
外壁 塗装面ひび割れ補修	ｼｰﾙ工法ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂工法	5	m			
外壁 塗装面ﾓﾙﾀﾙの浮き補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂 一般部分	5	㎡			
外壁 塗装面欠損部補修	100×100 ﾓﾙﾀﾙ補修	4	か所			
階段廻り壁 可とう形改修塗材 RE(厚塗り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾌｯ素系 溶媒水系 つやあり 耐候形3種 下地調整共	94.6	㎡			
階段段側面壁 可とう形改修塗材 RE(厚塗り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 H150～300 ゆず肌状 ﾌｯ素系 溶媒水系 つやあり 耐候形3種 下地調整共	11.9	m			
階段踊場側面壁 可とう形改修塗材 RE(厚塗り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 H250 ゆず肌状 ﾌｯ素系 溶媒水系 つやあり 耐候形3種 下地調整共	17.4	m			
階段段裏 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ塗り(EP)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整共	28.5	㎡			
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ壁 可とう形改修塗材 RE(厚塗り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾌｯ素系 溶媒水系 つやあり 耐候形3種 下地調整共	0.4	㎡			
5F庇天端庇 DP	ﾌｯ素樹脂 ﾓﾙﾀﾙ面 浸透性吸水防止材塗布の上	22.3	㎡			

Ⅰ.宿舎　外壁改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
5F庇天端庇 浸透性吸水防止剤	塗装下 ﾓﾙﾀﾙ面	22.3	㎡			
5F外部躯体平場庇 DP	ﾌｯ素樹脂 ﾓﾙﾀﾙ面 浸透性吸水防止材塗布の上	22.3	㎡			
5F外部躯体平場庇 浸透性吸水防止剤	塗装下 ﾓﾙﾀﾙ面	22.3	㎡			
外壁 施工数量調査	ﾀｲﾙ仕上面	1,501	㎡			
外壁 ﾀｲﾙ張替え	ﾀｲﾙ部分張替え工法 227×40 せっ器質 施ゆう 特注色 ﾍｱｸﾗｯｸ補修共 下地ﾓﾙﾀﾙ、下地ﾓﾙﾀﾙ補強共	15	㎡			
外壁 ﾀｲﾙ浮き補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂 一般部分	75.1	㎡			
ﾀｲﾙ目地 横 ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	464	m			
ﾀｲﾙ目地 縦 ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	401	m			
建具目地 廻り四方 ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×15	767	m			
建具目地 枠内 ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	224	m			
ﾊﾟﾈﾙ目地 横 ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×25	351	m			
ﾊﾟﾈﾙ目地 縦 ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×25	104	m			
ﾀｲﾙ目地 境界 ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 8×10	500	m			
RF庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ再取付	厚3.0 W31683×D545	1	か所			

Ⅰ.宿舎　外壁改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
RF庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ再取付	厚3.0 W8928×D545	1	か所			
RF庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ下地金物 再取付	ｽﾁｰﾙ製 50×50×5	422	kg			
RF庇 鼻先 金物再取付	ｱﾙﾐ製 200×150×6×9	49	m			
5FRC庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ再取付	厚3.0 W31683×D545	1	か所			
5FRC庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ再取付	厚3.0 W8928×D545	1	か所			
5FRC庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ下地金物 再取付	ｽﾁｰﾙ製 50×50×5	422	kg			
5FRC庇 鼻先 金物再取付	ｱﾙﾐ製 200×150×6×9	41.7	m			
5F外部躯体 平場 水切再取付	ｱﾙﾐ製 W100	9	m			
4F 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ再取付	厚3.0 W31298×D990	1	か所			
4F 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ再取付	厚3.0 W8220×D505	1	か所			
4F 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ下地金物 再取付	ｽﾁｰﾙ製 50×50×5	469	kg			
4F 軒天 水切再取付	ｱﾙﾐ製 W100	41.3	m			
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 竪樋	配管用鋼管 白管 φ75 L2125	1	か所			
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 樋受石	PC製 300×250×50～150H	1	か所			
既存建具清掃		466	㎡			

建築工事　細目別内訳

Ⅰ.宿舎　　外壁改修　　改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

Ⅰ.宿舎　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	厚2.0	401	㎡			
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚9.5	9	㎡			
天井 岩綿吸音板撤去	厚12 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	635	㎡			
天井 珪酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去	厚8	34.5	㎡			
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚12 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	508	㎡			
天井 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚9.5 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5	4.5	㎡			
食堂天井 ｳｪｰﾌﾞｳｯﾄﾞ撤去	W2900×D2520×H250 再利用	1	か所			
食堂天井 ｳｪｰﾌﾞｳｯﾄﾞ撤去	W3100×D2520×H250 再利用	3	か所			
談話ｺｰﾅｰ天井 間接照明幕板撤去	厚25 H100	21	m			
談話ｺｰﾅｰ天井 間接照明部入隅撤去	W80×H80 R50	21	m			
5F食堂天井 間接照明幕板撤去	厚25 H150 再利用	12.2	m			
天井 軽量鉄骨天井下地撤去		1,248	㎡			
下り天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	厚2.0	15.2	㎡			
下り天井 岩綿吸音板撤去	厚12 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	11.3	㎡			
下り天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚12 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	27.5	㎡			

Ⅰ.宿舎　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
下り天井 軽量鉄骨天井下地 撤去		38.8	㎡			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	天井付 L=1400 再利用	132	か所			
AW ｺﾝｼｰﾙﾄﾞ調整器撤 去		82	か所			
計						

Ⅰ.宿舎　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(A)	不燃	396	㎡			
天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(B)	不燃	4.5	㎡			
天井 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ貼り	塗装品 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面	13.7	㎡			
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 厚12 下地不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	635	㎡			
天井 珪酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2 厚6 塗装下 突付	60.2	㎡			
天井 珪酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2 厚6 ｳｪｰﾌﾞｳｯﾄﾞ下 突付	27.1	㎡			
天井 珪酸ｶﾙｼｳﾑ板	ﾀｲﾌﾟ2 厚6 ｳｪｰﾌﾞｳｯﾄﾞ下 突付 曲面	4.4	㎡			
天井 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5 突付 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ)	9	㎡			
天井 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5 張物下 継目処理 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5	396	㎡			
天井 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5 塗装下 継目処理 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5	98.3	㎡			
天井 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5 張物下 継目処理 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5	4.5	㎡			
食堂天井 ｳｪｰﾌﾞｳｯﾄﾞ再取付	W2900×D2520×H250	1	か所			
食堂天井 ｳｪｰﾌﾞｳｯﾄﾞ再取付	W3100×D2520×H250	3	か所			
廻り縁 天井見切縁	樹脂製	971	m			
談話ｺｰﾅｰ天井 間接照明幕板	人工木材 厚25 H100	21	m			

Ⅰ.宿舎　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
談話ｺｰﾅｰ天井 間接照明部入隅	人工木材 W80×H80 R50 H100	21	m			
5F食堂天井 間接照明幕板再取付	人工木材 厚25 H150	12.2	m			
天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @225 ふところ1.5m未満	9	㎡			
天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @300 ふところ1.5m未満	91.6	㎡			
天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @360 ふところ1.5m未満	1,148	㎡			
下り天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(A)	不燃	15.2	㎡			
下り天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 厚12 下地不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	11.3	㎡			
下り天井 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5 張物下 継目処理 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5	15.2	㎡			
下り天井 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5 塗装下 継目処理 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5	12.3	㎡			
下り天井 天井見切縁	樹脂製	516	m			
下り天井 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形 H100	152	m			
下り天井 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形 H250	43.4	m			
下り天井 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形 H260	3.9	m			
下り天井 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形 H300	33.2	m			
下り天井 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形 H360	6.8	m			

Ⅰ.宿舎　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
下り天井 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形 H500	19	m			
5F食堂間接照明 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形 L150	33.2	m			
軽量鉄骨天井下地 開口補強		1	式			
天井点検口	ｱﾙﾐ製 450角 目地ﾀｲﾌﾟ	104	か所			
天井点検口	ｱﾙﾐ製 600角 目地ﾀｲﾌﾟ	3	か所			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ再取付	天井付 L=1400	132	か所			
ｺﾝｼｰﾙﾄﾞ調整器		82	か所			
AW-11下枠 結露排水新設	φ10	10	か所			
計						

Ⅰ.宿舎　塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
外部						
RF庇 軒天ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ NAD型ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料塗替え	ｱﾙﾐ面 B種 研磨、錆止め、下地調整RB種共	22.3	㎡			
RF庇 鼻先 金物 NAD型ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料塗替え	ｱﾙﾐ面 B種 研磨、錆止め、下地調整RB種共	39.2	㎡			
5FRC庇 軒天 NAD型ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料塗替え	ｱﾙﾐ面 B種 研磨、錆止め、下地調整RB種共	22.3	㎡			
5FRC庇 鼻先 金物 NAD型ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料塗替え	ｱﾙﾐ面 B種 研磨、錆止め、下地調整RB種共	33.4	㎡			
5F外部躯体 水切 NAD型ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料塗替え	ｱﾙﾐ面 B種 糸200 研磨、錆止め、下地調整RB種共	9	m			
4F 軒天 NAD型ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料塗替え	ｱﾙﾐ面 B種 研磨、錆止め、下地調整RB種共	35.1	㎡			
4F 軒天 水切 NAD型ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料塗替え	ｱﾙﾐ面 B種 糸200 研磨、錆止め、下地調整RB種共	41.3	m			
RF庇 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ下地金物 錆止め塗料塗替え	鉄鋼面 A種 糸200 下地調整RB種共	113	m			
5FRC庇 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ下地金物 錆止め塗料塗替え	鉄鋼面 A種 糸200 下地調整RB種共	113	m			
4F 軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 下地金物 錆止め塗料塗替え	鉄鋼面 A種 糸200 下地調整RB種共	126	m			
鉄骨階段 横格子 手摺 DP塗替え	鉄鋼面 A種 1級 全面ｹﾚﾝ、錆止め、下地調整RA種共	10.3	㎡			
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ竪樋 DP塗り	鉄鋼面 A種 1級 糸236 L2125 素地ごしらえ共	1	か所			
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ外壁ｺｱ抜部 鉄筋 錆止め塗料塗り	φ125 L210	1	か所			
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ擁壁ｺｱ抜部 鉄筋 錆止め塗料塗り	φ125 L350	2	か所			

Ⅰ.宿舎　　塗装改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ外壁ｺｱ抜部 鉄筋 錆止め塗料塗り	φ200 L210	2	か所			
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ擁壁ｺｱ抜部 鉄筋 錆止め塗料塗り	φ200 L350	2	か所			
小計						
内部						
天井 EP-G塗り	A種 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 寒冷紗下地	98.3	㎡			
天井 EP-G塗り	A種 ｹｲｶﾙ面	3	㎡			
天井 NAD塗り	B種 ｹｲｶﾙ面	57.1	㎡			
下り天井 EP塗り	A種 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 寒冷紗下地	12.3	㎡			
談話ｺｰﾅｰ 間接照明入隅天井 EP塗り	A種 人工木材面 糸79	21	m			
談話ｺｰﾅｰ 間接照明幕天井 EP塗り	A種 人工木材面 糸125	21	m			
小計						
計						

Ⅰ.宿舎　環境配慮改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
内部						
天井 石綿ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 撤去	厚6	57.1	㎡			
(共通仮設)石綿含 有試験 基本額 (定性分析)	吹付け材 -	1	回			
(共通仮設)石綿含 有試験 加算額 (定性分析)	吹付け材 -	24	検体			
小計						
計						

Ⅰ.宿舎　　発生材処理　　運搬

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.5	m3			
発生材積込み	仕上材類	16.8	m3			
発生材積込み	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	18.8	m3			
発生材積込み	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3	0.3	m3			
発生材運搬費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.5	m3			
発生材運搬費	仕上材類	16.8	m3			
発生材運搬費	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	18.8	m3			
発生材運搬費	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3	0.3	m3			
計						

Ⅰ.宿舎　　発生材処理　　処分

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.5	m3			
発生材処分費	仕上材類	16.8	m3			
発生材処分費	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	18.8	m3			
発生材処分費	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3	0.3	m3			
有価物売却費	ｽﾁｰﾙ	3,260	kg			
有価物売却費	ｱﾙﾐくず	32.4	kg			
有価物売却費	鋳鉄くず	74.2	kg			
計						

Ⅱ.囲障

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
囲障	1	式		
計				

Ⅱ.囲障

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
囲障	改修	1	式		
計					

Ⅱ.囲障　　囲障　　改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
設備置場 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1800 基礎、土工事別計上	14.7	m			
設備置場 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉	W2000×H1800 両開きｼﾘﾝﾀﾞｰ錠使用(ﾚﾊﾞｰ式内蔵錠) 基礎、土工事別計上	1	か所			
設備置場 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎	土工事共	1	式			
計						

Ⅲ.構内舗装

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
構内舗装	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

III.構内舗装

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
構内舗装	撤去	1	式		
構内舗装	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

III.構内舗装　　構内舗装　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	84.1	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	厚50	112	㎡			
路盤撤去	厚200	112	㎡			
車止ﾌﾞﾛｯｸ撤去	L600	8	か所			
計						

III.構内舗装　　構内舗装　　改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 厚50 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 厚200	94.2	㎡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 厚50 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 配管ﾄﾚﾝﾁﾋﾟｯﾄ蓋上部	11.7	㎡			
白線引き	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ W150 塗厚1.5㎜	13	m			
路盤の支持力試験	CBR試験	1	式			
現場CBR試験		1	式			
砂の粒度試験		1	式			
路床締固め度試験		1	式			
計						

III.構内舗装　　発生材処理　　運搬

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	22.3	m3			
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品	0.1	m3			
発生材積込み	ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	5.6	m3			
発生材運搬費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	22.3	m3			
発生材運搬費	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品	0.1	m3			
発生材運搬費	ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	5.6	m3			
計						

III.構内舗装　　発生材処理　　処分

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	22.3	m3			
発生材処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品	0.1	m3			
発生材処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	5.6	m3			
計						

Ⅳ.屋外

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
屋外	1	式		
計				

Ⅳ.屋外

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
屋外	改修	1	式		
計					

Ⅳ.屋外　　屋外　　改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配管ﾄﾚﾝﾁ	現場打ち W1300×D6000×H1190	1	式			
設備基礎	現場打ち W1300×D500×H500 9か所	1	式			
設備架台	H200×200×8×12 L9000×2本 H200×200×8×12 L6800×2本	1	式			
計						

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
選手宿舎	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

選手宿舎

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
拡声設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

選手宿舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	非常照明	1	式		
電灯設備	単相動力	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備	受変電設備	1	式		
受変電設備	電力引込	1	式		
計					
拡声設備	拡声設備	1	式		
計					
火災報知設備	自火報	1	式		
火災報知設備	防排煙	1	式		
火災報知設備	ｶﾞｽ漏れ	1	式		

選手宿舎

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

選手宿舎　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
照明器具	ﾘ12	1	台			
配線器具		1	式			
取外し再取付		1	式			
撤去		1	式			
計						

電気設備工事　細目別内訳

選手宿舎　　電灯設備　　非常照明

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し再取付		1	式			
計						

電気設備工事　細目別内訳

選手宿舎　　電灯設備　　単相動力

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
電灯分電盤(改修)	1L-1	1	面			
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			
電線管		1	式			
結線費		1	式			
計						

選手宿舎　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
動力制御盤(改修)	B1P-1	1	面			
電線		1	式			
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			
電線管		1	式			
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			
結線費		1	式			
計						

選手宿舎　動力設備　動力分岐

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
動力制御盤	1P-2	1	面			
電動機等接続		1	式			
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			
電線管		1	式			
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			
施工費		1	式			
結線費		1	式			
撤去		1	式			
計						

選手宿舎　受変電設備　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
引込受電盤	SC･SR収容	1	面			
低圧動力盤		1	面			
低圧電灯盤	No.1	1	面			
低圧電灯盤	No.2	1	面			
非常保安 電灯動力盤		1	面			
予備品		1	式			
変圧器(屋内) (50Hz用) 油入 JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V　100kVA	2	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) 油入 JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　　200kVA	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式　　(L=13%用)　50kvar	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式　　L=13% (50kvar用)	1	台			
非常用発電機 (改修)	ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ費	1	式			
電線		1	式			
接地工事		1	式			
搬入費		1	式			
搬出費		1	式			

電気設備工事　細目別内訳

選手宿舎　　受変電設備　　受変電設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
施工費		1	式			
撤去		1	式			
計						

選手宿舎　受変電設備　電力引込

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
SOG制御装置箱		1	台			
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			
撤去		1	式			
計						

選手宿舎　拡声設備　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
業務放送ｱﾝﾌﾟ	240W 20局	1	台			
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ		43	個			
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ	ATT付	39	個			
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ	防滴型	3	個			
壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ	ATT付	10	個			
ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶｰ	10W	4	個			
電源ｶｯﾄﾘﾚｰ		1	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ	0.5～6W(新金属)	6	組			
施工費		1	式			
撤去		1	式			
計						

電気設備工事　細目別内訳

選手宿舎　　火災報知設備　　自火報

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し再取付		1	式			
計						

選手宿舎　火災報知設備　防排煙

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付		1	式			
計						

選手宿舎　火災報知設備　ｶﾞｽ漏れ

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付		1	式			
計						

選手宿舎　発生材処理　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み含む	1	式			
発生材処理		1	式			
計						

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

機械設備工事

名　称	数　量	単 位	金　額	備　考
空気調和設備工事	1	式		
換気設備	1	式		
自動制御設備	1	式		
衛生器具	1	式		
給水設備	1	式		
温水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備	1	式		
浴槽設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備工事	機器設備	1	式		
空気調和設備工事	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式		
空気調和設備工事	配管設備	1	式		
空気調和設備工事	総合調整	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	屋外給水設備	1	式		

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
温水設備		1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					
ガス設備	ガス設備	1	式		
計					
浴槽設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

機械設備工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事　空気調和設備工事　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
R-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ	冷却:71kW 圧縮機:80kW 防振架台	5	基			
CHP-1 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ	片吸込渦巻型 65φ×50φ×400L/min×27m ×3φ200V×3.7kW	2	台			
CT-1 ｸｯｼｮﾝﾀﾝｸ (冷温水用)	SUS製 0.5m3	1	基			
AHU-1 外気処理 空気調和機	屋外横型 3400m3/h×1.5Pa	1	台			
AHU-2 外気処理 空気調和機	屋外横型 6350m3/h×3.7Pa	1	台			
FCU-2 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	隠蔽型 冷房:1.7kW 暖房:2.3kW	37	台			
FCU-3 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	ｶｾｯﾄ型 冷房:3.3kW 暖房:3.8kW	43	台			
PAC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	室外機 冷房:40kW 暖房:45kW	1	台			
PAC-1-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房:9kW 暖房:10kW	2	台			
PAC-1-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
PAC-1-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房:7.1kW 暖房:8kW	1	台			
PAC-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	室外機 冷房:28kW 暖房:31.5kW	1	台			
PAC-2-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	2	台			
PAC-2-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房:4.5kW 暖房:5kW	1	台			
PAC-2-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			

機械設備工事　空気調和設備工事　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
PAC-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ(ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ)	室外機 冷房:5kW 暖房:5.6kW	1	台			
PAC-3-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房:5kW 暖房:5.6kW	1	台			
PAC-4 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ(ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ)	室外機 冷房:4.5kW 暖房:5kW	1	台			
PAC-4-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房:4kW 暖房:5kW	1	台			
PAC-5 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	室外機 冷房:10kW 暖房:11.2kW	1	台			
PAC-5-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房:5kW 暖房:5.6kW	2	台			
PAC-6 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	室外機 冷房:61.5kW 暖房:69kW	1	台			
PAC-6-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｲﾝﾍﾟｲ型 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	5	台			
PAC-6-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｶｾｯﾄ2方向 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW	1	台			
PAC-7 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	室外機 冷房:56kW 暖房:63kW	1	台			
PAC-7-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｲﾝﾍﾟｲ型 冷房:28kW 暖房:17.4kW	2	台			
PAC-8 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	室外機 冷房:14kW 暖房:16kW	1	台			
PAC-8-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	天井ｲﾝﾍﾟｲ型 冷房:7kW 暖房:8kW	2	台			
計						

機械設備工事　空気調和設備工事　ﾀﾞｸﾄ設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜(～450㎜)	18	㎡			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜(451～750㎜)	21	㎡			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8㎜(751～1200㎜)	29	㎡			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜	55	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜	9	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 225㎜	52	m			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 200㎜	10	本			
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	550　300	1	個			
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650　400	1	個			
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	2	個			
屋外機器ﾌｰﾄﾞ	750　700 金網共	1	台			
風量測定口		4	個			
ﾀﾞｸﾄ閉塞	150φ	2	か所			
ﾀﾞｸﾄ閉塞	200φ	2	か所			
制気口 取外･再取付	VHS　200　200	6	個			

機械設備工事　空気調和設備工事　ﾀﾞｸﾄ設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
制気口 取外･再取付	VHS　250　250	12	個			
制気口 取外･再取付	VHS　500　500	5	個			
制気口 取外･再取付	VHS　700　200	7	個			
制気口 取外･再取付	VHS 1000　150	7	個			
制気口 取外･再取付	PE　12.5	78	個			
制気口 取外･再取付	HS　700　300	4	個			
制気口 取外･再取付	HS　800　200	4	個			
制気口 取外･再取付	HS 1000　300	2	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式			
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			
たわみ継手		1	式			
保温		1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式			
計						

機械設備工事　空気調和設備工事　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
(冷温水)						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 屋内一般　25A	2	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 屋内一般　50A	32	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 屋内一般　65A	9	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 屋内一般　80A	16	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 屋内一般　100A	31	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 機械室・便所　25A	2	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 機械室・便所　40A	14	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 機械室・便所　80A	27	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 機械室・便所　100A	12	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ)　20A	25	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ)　25A	7	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ)　40A	2	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ)　50A	16	個			
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　65A	6	個			

機械設備工事　空気調和設備工事　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　80A	2	個			
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　50A	1	個			
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　65A	1	個			
三方弁	20A 本体は自動制御設備	72	個			
三方弁	50A 本体は自動制御設備	1	個			
三方弁	65A 本体は自動制御設備	1	個			
自動ｴｱ抜弁	黄銅製　20A	25	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	非溶接 ﾌﾗﾝｼﾞ形 500L　40A	2	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	非溶接 ﾌﾗﾝｼﾞ形 500L　50A	10	個			
温度計	ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形	10	個			
圧力計	水用	11	組			
二方弁装置 (冷温水)	100A 屋外露出	2	組			
配管架台①	700　150H L-65×65×6　溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 基礎200×200×150H×2	7	組			
並列管壁固定支持	1000 1000 L-50×50×6 M12×2	2	組			
並列管天井支持	1000　600 L-40×40×3 M10×2	3	組			

機械設備工事　空気調和設備工事　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
冷温水更生工事		1	式			
(加湿給水)						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 20A	30	m			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	5	個			
(ﾄﾞﾚﾝ)						
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	281	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	18	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	4	m			
配管用防虫網	25A	5	個			
配管用防虫網	65A	5	個			
配管用防虫網	80A	1	個			
間接排水口	65A	5	個			
冷媒管		1	式			
断熱支持材		1	式			
保温		1	式			

機械設備工事　空気調和設備工事　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
塗装		1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式			
計						

機械設備工事　空気調和設備工事　総合調整

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式			
計						

機械設備工事　換気設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
AEX-1-1 全熱交換器	天井ｶｾｯﾄ型 150φ×150m3/h×100Pa	1	台			
HEX-1-2 全熱交換器	天井埋込型 100φ×150m3/h×70Pa	1	台			
SF-1 送風機	片吸込ｼﾛｯｺ型 天吊型 #3×7700m3/h×170Pa×1.5kW 防振架台	1	台			
SF-3 送風機	消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝ型 #2 1/2×150m3/h×120Pa×0.07kW	1	台			
SF-4 送風機	ﾗｲﾝ型 #2 1/2×150m3/h×110Pa×0.07kW	1	台			
SF-5 送風機	消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝ型 #1 1/4×100m3/h×110Pa×0.04kW	1	台			
SF-6 有圧扇	低騒音型 250φ×800m3/h×30Pa×0.04kW	1	台			
SF-7 送風機	片吸込ｼﾛｯｺ型 屋外床置型 #2×4800m3/h×290Pa×2.2kW 防振架台	1	台			
SF-8 送風機	消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝ型 #3×280m3/h×150Pa×0.11kW	1	台			
EF-1 排風機	片吸込ｼﾛｯｺ型 床置型 #3×5700m3/h×170Pa×0.75kW 防振架台	1	台			
EF-1-4 排風機	天井扇 150φ×290m3/h×200Pa0.07kW	1	台			
EF-1-5 排風機	消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝ型 #3×420m3/h×120Pa0.11kW	1	台			
EF-3 排風機	片吸込ｼﾛｯｺ型 屋外床置型 #2×4600m3/h×290Pa×2.2kW 防振架台	1	台			
EF-4 排風機	片吸込ｼﾛｯｺ型 屋外床置型 #2×3400m3/h×150Pa×0.75kW 防振架台	1	台			
EF-5 排風機	消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝ型 #3 1/4×1200m3/h×140Pa×0.2kW	3	台			

機械設備工事　換気設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
EF-6 排風機	消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝ型 #3×200m3/h×160Pa×0.11kW	1	台			
EF-7 排風機	ﾗｲﾝ型 #1 1/4×150m3/h×110Pa×0.07kW	1	台			
EF-8 天井扇	低騒音型 150φ×400m3/h×70Pa×0.07kW	5	台			
EF-9 天井扇	低騒音型 150φ×200m3/h×50Pa×0.03kW	5	台			
EF-10 天井扇	低騒音型 150φ×150m3/h×80Pa×0.04kW	5	台			
EF-11 天井扇	低騒音型 100φ×100m3/h×70Pa×0.01kW	7	台			
EF-12 天井扇	低騒音型 100φ×50m3/h×60Pa×0.01kW	1	台			
EF-13 有圧扇	低騒音型 250φ×800m3/h×30Pa×0.04kW	1	台			
EF-15 排風機	片吸込ｼﾛｯｺ型(片持型) 屋外床置型 #2×4900m3/h×290Pa×2.2kW 防振架台	1	台			
EF-16 排風機	消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝ型 #3×280m3/h×150Pa×0.11kW	1	台			
計						

機械設備工事　換気設備　ﾀﾞｸﾄ設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜(～450㎜)	2	㎡			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜(451～750㎜)	95	㎡			
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8㎜(751～1200㎜)	6	㎡			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜	46	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜	53	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜	53	m			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 150 150	2	個			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 200	2	個			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 250	1	個			
制気口	HS 200 200	3	個			
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500 150	3	個			
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	550 300	1	個			
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600 450	1	個			
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600 550	1	個			
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650 350	3	個			

機械設備工事　換気設備　ﾀﾞｸﾄ設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	3	個			
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	3	個			
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	4	個			
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	2	個			
屋外機器ﾌｰﾄﾞ	650　600 金網共	1	台			
屋外機器ﾌｰﾄﾞ	750　700 金網共	1	台			
屋外機器ﾌｰﾄﾞ	850　800 金網共	1	台			
風量測定口		28	個			
ﾀﾞｸﾄ閉塞	100φ	1	か所			
ﾀﾞｸﾄ閉塞	200φ	1	か所			
制気口 取外･再取付	VHS　150　150	3	個			
制気口 取外･再取付	VHS　200　200	24	個			
制気口 取外･再取付	VHS 1000　300	2	個			
制気口 取外･再取付	HS　200　200	109	個			
制気口 取外･再取付	HS　250　250	1	個			

機械設備工事　換気設備　ﾀﾞｸﾄ設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			
たわみ継手		1	式			
保温		1	式			
塗装		1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式			
計						

機械設備工事　換気設備　総合調整

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式			
計						

機械設備工事　　自動制御設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
自動制御設備	自動制御機器	1	式			
自動制御設備	盤関係	1	式			
自動制御設備	ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費	1	式			
自動制御設備	調整費	1	式			
自動制御設備	計装工事	1	式			
自動制御設備	諸雑費	1	式			
計						

機械設備工事　　衛生器具

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
湯水混合栓	TBV03401J	19	個			
湯水混合栓	TKS05301J	1	個			
自在水栓	T30AR20V9C 水用	6	個			
自在水栓	T36S20C	2	個			
自在水栓	T130AR20V9C 湯用	4	個			
自在水栓	T36S20C	2	個			
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付水栓	T28UNH13	1	個			
ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾚｰｶｰ付水栓	T38S13V23C ｺﾝｸﾘｰﾄ製水栓柱共	4	個			
洗濯機用混合水栓	TW21R	12	個			
計						

機械設備工事	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
WP-1 加圧給水装置	吐出圧力一定方式 2台並列交互 40φ×50φ×300L/min×40m ×2.2×2台	1	組			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 15A	2	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 20A	127	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 25A	65	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 32A	13	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 40A	20	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般 50A	7	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 40A	3	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 100A	1	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　　暗きょ 20A	3	m			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 15A	1	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	26	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 32A	1	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 40A	1	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 50A	3	個			

機械設備工事　給水設備　屋内給水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　40A	2	個			
保温		1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式			
計						

機械設備工事　給水設備　屋外給水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	5	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	5	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ)　20A	4	個			
弁桝	機 械 VC-P(550H)	4	組			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事　　温水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 機械室・便所　　50A	4	m			
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A	2	個			
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　50A	4	個			
保温		1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式			
計						

機械設備工事	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
DP-1 汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	ﾎﾞﾙﾃﾞｯｸｽ水中型 自動交互非常時同 65φ×200L/min×7m×1.5kW×2台	1	組			
DP-3 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	汚水水中型 自動交互非常時同時 50φ×100L/min×10m ×0.75kW×2台	1	組			
DP-4 雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	雑排水水中型 自動交互非常時同時 50φ×100L/min×10m ×0.75kW×2台	1	組			
(汚水)						
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　屋内一般　50A	26	m			
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　屋内一般　80A	13	m			
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　屋内一般　100A	61	m			
(雑排水)						
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　屋内一般　40A	20	m			
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　屋内一般　50A	11	m			
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　屋内一般　100A	43	m			
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　機械室・便所　25A	1	m			
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	MD継手　機械室・便所　50A	1	m			
(ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水)						
排水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般　25A	4	m			

機械設備工事	排水設備	屋内排水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般　50A	8	m			
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所　50A	4	m			
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所　80A	2	m			
(通気)						
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋内一般 50A	12	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ)　50A	4	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	2	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A	4	個			
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　80A	2	個			
間接排水口	50A	1	個			
保温		1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式			
計						

機械設備工事　　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
VB-1 真空式温水ﾋｰﾀｰ	定格出力:582kW	2	台			
HP-1 給湯一次ﾎﾟﾝﾌﾟ	SUS製ﾗｲﾝ型 40φ×210L/min×10m×0.75kW	2	台			
HP-2 給湯二次ﾎﾟﾝﾌﾟ	SUS製ﾗｲﾝ型 25φ×50L/min×10m×0.25kW	2	台			
HP-4 温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ (昇温)	SUS製ﾗｲﾝ型 40φ×125L/min×15m×0.75kW	2	台			
EWH-1 電気温水器	貯湯式壁掛型 貯湯量:20L	4	台			
GWH-1 ｶﾞｽ湯沸器	屋内壁掛強制吸排気型 32号 ｶﾞｽ:69.2kW	2	台			
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合 屋内一般　　20SU	90	m			
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合 屋内一般　　25SU	6	m			
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合 屋内一般　　40SU	2	m			
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合 機械室・便所　50SU	9	m			
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合 機械室・便所　60SU	4	m			
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	溶接接合 機械室・便所　80SU	7	m			
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	27	個			
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　25A(内ねじ)	3	個			
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　40A(内ねじ)	1	個			

機械設備工事　　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ)　50A	2	個			
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　65A	2	個			
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　65A	4	個			
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　80A	4	個			
保温		1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式			
計						

機械設備工事　　消火設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
FP-1 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ	片吸込渦巻型 ﾕﾆｯﾄ型 50φ×40φ×140L/min ×79m×5.5kW	1	台			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　　50A	2	m			
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式			
計						

機械設備工事　ガス設備　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽ設備	配管工事費	1	式			
ｶﾞｽ設備	特別材料費	1	式			
ｶﾞｽ設備	特別工事費	1	式			
ｶﾞｽ設備	付帯工事費	1	式			
ｶﾞｽ設備	機器接続費	1	式			
ｶﾞｽ設備	諸雑費	1	式			
計						

機械設備工事　浴槽設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
F-1(E-1) 濾過装置制御盤	M-2 薬注装置を含む	1	基			
CS-1 残留装置制御盤	測定範囲0～2mg/L	1	式			
LP-1 冷水循環装置	循環ﾎﾟﾝﾌﾟ,熱交換器,制御盤 残留塩素測定装置,付属品一式	1	台			
GU-1 ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		1	基			
LP-2 冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ		1	台			
運搬交通費		1	式			
試運転調整費		1	式			
(給水)						
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 32A	2	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 40A	1	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 50A	1	m			
(冷水)						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 機械室・便所　32A	6	m			
保温		1	式			
計						

機械設備工事　　撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機器撤去		1	式			
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式			
配管類撤去		1	式			
計						

機械設備工事　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員B		1	式			
揚重機械器具		1	式			
仮設鉄板敷		1	式			
VOC室内濃度測定		1	式			
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査		1	式			
計						